

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司	资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	武定县己衣农技推广服务中心加油站安全现状评价	项目规模	/
业务范围	安全评价	合同期限	2024年09月10日至项目完成
项目类别	安全现状评价	报告提交时间	2024年10月30日
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号	职业资格证书等级
	谭龙梅	S011032000110202000 966	二级
	覃丹	S011044000110192002 696	二级
	杨胜云	CAWS5300002302010 65	二级
	赵敏	CAWS5300002303007 47	三级
报告审核人	徐丽丹	S011053000110202001 790	二级
过程控制负责人	何梅	S011053000110193002 354	三级
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001 016	一级
安全评价项目现场开展	现场勘验人员	勘验时间及任务	
	谭龙梅、覃丹	2024.10.10	

工作情况	现场勘验照片	(至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片, 见附页)
安全评价项目简介	<p>该加油站属于集体所有制企业, 成立于 2002 年 7 月, 法定代表人为杨旭松, 加油站占地面积 1016.5 m², 罩棚面积 81 m², 净高 7.2m, 站房建筑面积 55 m²。主要经营范围 0#柴油和 92#汽油零售。加油站罐容: 总容量 60m³, 其中 30m³汽油罐 1 个, 30m³柴油罐一个。属于三级加油站。该加油站位于武定县的最北边的己衣镇, 海拔高度约为 1929m。</p> <p>站址区域地势处于山坡地段, 区域地势总体西南高东北低。加油站坐西南朝东北向。站址周边均为山林地, 周边环境简单。</p> <p>1.站址正面(东北面)为长己线(乡道)公路, 为沥青路面, 公路对面为业主的住房; 公路距离加油机约 5.75m, 距离罐池挡墙约 14.2m。公路对面住房距离加油机约 18m, 距离罐池挡墙大于 28m。</p> <p>2.站址后面(西南面)高于加油区, 场地后面台阶为卸油区平台, 平台后砌有石墙挡墙和砖围墙, 围墙外有一间已停用的废旧房屋, 距离油罐区卸油口约 10m, 距离通气管约 15m。其余均为山坡林地;</p> <p>3.站址左面(西北面), 站址挡墙/围墙后面为林地。</p> <p>4.站址右面(东南面), 为进入油罐区的道路, 道路外砌有挡墙/围墙, 围墙外为林地。在进入罐区的道路场地上, 有 1 棵</p>	

	<p>杆高约 7m 电杆（380/220V），为加油站用电电杆，为加油站用电线架空引入该电杆后，引入站房内的发配电房内。该电杆上输电线为绝缘线，距离最近加油机(0#)14.5m,距离油罐区 25m。</p> <p>加油站除进出口侧外其余周边均为山坡林地，主要植被为乔木和灌木丛。周边无重要公共建筑物，无一类、二类，无军事设施、工厂、矿山、水库、河流，无散发火花的场所和其他工业设施等设施。</p>
<p>评价项目其他信息</p>	

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在加油站网站上公开。

现场勘验影像资料（项目组长专业必须与评价项目相符，项目组至少有两人到现场勘验；大中型、风险较大项目，尤其是此类现状评价，要请加油站内部专家参与现场勘验；要在现场各主要地点勘验留影。）

