

## 安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	中国石化销售股份有限公司贵州安顺平坝石油分公司西南加油站增设加气功能项目（加油部分）--安全条件评价报告		项目规模	二级加油加气合建站
业务范围		合同期限	2023年11月6日至2025年11月5日	
项目类别		报告提交时间	2024.2.28	
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号	专业	
	谭龙梅	S011032000110202000966	应用化工技术/注安师	
	覃丹	S011044000110192002696	冶金工程/注安师	
	赵彪	1700000000301705	过程装备与控制工程	
	何梅	S011053000110193002354	电气工程及其自动化	
报告审核人	李治友	1600000000201087	火工及化工工艺	
过程控制负责人	谭世春	1600000000301527	化学工程与工艺	
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016	火工及化工工艺/注安师	
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	谭龙梅、梁晓容	2025.2.10		
	现场勘验照片	附后		
安全评价项目简介	<p>项目建设单位：中国石化销售股份有限公司贵州安顺平坝石油分公司西南加油站</p> <p>项目名称：中国石化销售股份有限公司贵州安顺平坝石油分公司西南加油站增设加气功能项目</p> <p>项目规模：二级加油加气合建站</p> <p>项目性质：原址改扩建</p> <p>项目地点：贵州省安顺市平坝区天龙镇天龙村</p> <p>项目占地面积：4470 m<sup>2</sup>（规划用地面积）</p>			

建设规模及内容：一座撬装式加气成套设备，内含 60 立方 LNG 储罐 1 个，配套潜液泵、卸车增压器、EAG 气化器，拆除一台双枪加油机（0#0#），更换为 1 台双枪 LNG 加气机，并配套相应的控制系统及电气仪表设施等。

本加油站原设非承重双层埋地卧式储油罐四个，车用 0#柴油油罐 30m<sup>3</sup> 两个，92#汽油油罐 30m<sup>3</sup> 一个，95#汽油油罐 30m<sup>3</sup> 一个，总容积为 120m<sup>3</sup>，柴油折半计算后为加油站总容积为：90m<sup>3</sup>。加油站原为三级加油站。加油站已设有卸油、加油油气回收系统，设有紧急切断阀、卸油防满溢自动切断阀以及系统液位仪、渗漏检测系统。

由于汽车加气市场良好，加油站车辆加气需求可观，加油站计划在站内红线范围内东面空地增设一座撬装式加气成套设备，包含 60 立方 LNG 储罐 1 个，配套潜液泵、卸车增压器、EAG 气化器，且将原罩棚下靠近贵安大道一侧，出口处一台双枪加油机（0#0#）拆除，更换为 1 台双枪 LNG 加气机，并配套相应的电气仪表设施等。本项目不新增土地。

新增加气功能后，按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）表 3.0.16 要求，加油加气合建站等级计算为： $90(\text{油})/180+60(\text{LNG})/120=1$ ，增设加气功能项目后，本站升级为二级加油加气合建站。

评价项目其他信息



左：项目负责人谭龙梅、中：业主，右：评价师覃丹