

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	中国石油天然气股份有限公司贵州安顺销售分公司凯达加油站增加撬装式 LNG 加气装置·安全专项评价报告		项目规模	一级加油加气合建站
业务范围		合同期限	2023 年 12 月 13 日至 2025 年 12 月 12 日	
项目类别		报告提交时间	2025 年 6 月 30 日	
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号	专业	
	谭龙梅	S011032000110202000966	应用化工技术/注安师	
	吴仲举	1600000000301505	工业电气自动化	
	赵彪	1700000000301705	过程装备与控制工程	
	何梅	S011053000110193002354	电气工程及其自动化	
报告审核人	李治友	1600000000201087	火工及化工工艺	
过程控制负责人	谭世春	1600000000301527	化学工程与工艺	
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016	火工及化工工艺/注安师	
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	谭龙梅、吴仲举	2025. 6. 16		
	现场勘验照片	附后		
安全评价项目简介	<p>中国石油天然气股份有限公司贵州安顺销售分公司凯达加油站成立于 2001 年 09 月 25 日，注册地位于贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县双龙山街道大山哨社区双山坝，法定代表人为郭涛。主要从事车用柴油及汽油的储存与经营，也为过往车辆提供洗车和充电服务。加油站配置员工 10 人，主要负责人 1 人 A，安全管理人员 1 人，加油员 4 人，加气员 4 人。</p> <p>加油站履行三同时手续经验收合格后投入使用，于 2024 年 6 月 17 日更换了危险化学品经营许可证，证书编号：黔安应危化经字[2024]000034，有效期限：2024 年 07 月 02 日至 2027 年 07 月 01 日。</p> <p>加油站采用潜油泵式加油工艺，设潜油泵双枪加油机 4 台，潜油泵四枪加油机 4 台。本加油站原有 SF 储油罐 5 个；其中个 30m³ 0#柴油罐 2 个，30m³ 92#</p>			

汽油罐 2 个, 30m³ 95#汽油罐 1 个, 油罐储罐总容积 150m³, 折算容积为 120m³, 加油站原属于二级加油站。

由于汽车加气市场渐好, 加油站车辆加气需求可观, 加油站于 2025 年 5 月在加油站原站址红线范围内南侧增设 60 立方 LNG 撬 1 座, 内含潜液泵、卸车增压器、EAG 汽化器、放散管, 2 台单枪 LNG 加气机, 加油机在 LNG 撬上安装, 新增一台空气压缩机并配套相应的电气仪表设施等。

增加的 LNG 采取撬装式一体化设备, 与原加油、充电系统均无交叉和关联, LNG 加气紧急切断按钮接入站房内, 视频监控并入原视频监控系统, 原站房内一间办公室作为 LNG 控制室用。加油站建立完善与 LNG 相关的管理制度、操作规程和安全警示标志, 对加油站原安全事故应急预案进行修订, 增加与 LNG 相关的风险辨识并重新进行备案取得备案登记表。公司根据人员配置调整, 为本站配备加气员, 加气员多为原站内员工, 经委派参加相应的职业资格培训合格后持证上岗。

本站新增 LNG 加气设施后, 依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 表 3.0.16 的要求, 加油与 LNG 加气合建站的等级划分: $120(\text{油})/240+60(\text{LNG})/180=0.8333<1$; 本站由原来的二级加油站升级为一级加油加气合建站。

评价项目
其他信息



(左到右: 评价师吴仲举、加油站站长、项目负责人谭龙梅)